

6,00		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
ITEM	EMOP	BASE E FUNDO DE CONCRETO	QUANTIDADE	UNIDADE
6,01	06.017.0040-0	BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 600MM,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E MATERIAL	18,00	UN
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
PV 600 MM		18		18,00
			TOTAL	18,00
ITEM	EMOP	BASE E FUNDO DE CONCRETO	QUANTIDADE	UNIDADE
6,02	06.017.0041-0	BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1100MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO	15,00	UN
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
PV 1100 MM		15		15,00
			TOTAL	15,00
		BASE E FUNDO DE CONCRETO		
6,03	06.017.0050-0	BASE E FUNDO DE CONCRETO SIMPLES,PARA POCOS DE VISITA,PADRAO CEDAE,DE ANEIS PRE-MOLDADOS COM DIAMETRO DE 1500MM,INCLUSIV E MAO-DE-OBRA E MATERIAL,INCLUSIVE LAJE DE REDUCAO DE CONCRE TO ARMADO	2,00	UN
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
PV 1500 MM		2		2,00
			TOTAL	2,00
ITEM	EMOP	CORPO DE POÇO DE VISITA D	QUANTIDADE	UNIDADE
6,04	06.017.0060-0	CORPO DE POÇO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 600MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE -OBRA E MATERIAL	21,83	M
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
600 MM		21,83		21,83
			TOTAL	21,83

ITEM	EMOP	CORPO DE POCO DE VISITA D	QUANTIDADE	UNIDADE
6,05	06.017.0065-0	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1100MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL	32,94	M
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
PV 1100 MM		32,94		32,94
			TOTAL	32,94
ITEM	EMOP	CORPO DE POCO DE VISITA D	QUANTIDADE	UNIDADE
6,06	06.017.0070-0	CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO D E 1500MM,SEM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-D E-OBRA E MATERIAL	7,36	M
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
PV 1500 MM		7,36		7,36
			TOTAL	7,36
ITEM	EMOP	TIL TUBO DE QUEDA DE PVC	QUANTIDADE	UNIDADE
6,07	06.272.0037-0	TIL TUBO DE QUEDA DE PVC PARA REDE DE ESGOTO(NBR 10569),BBB, COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,INCLUSIVE ANEIS DE BORRACHA. FORNECIMENTO	24,00	UN
ELEMENTO		QUANTIDADE	OBS:	TOTAL
PV 1500 MM		24		24,00
			TOTAL	24,00